

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm - śr.40- leżak, pion	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm - sr. 32 - pion	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm-podejścia gazomierzy	m		
		4*0,50	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-15 0310-05 analogia	Montaż monobloku o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - leżak, pion poz.1	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - pion poz.2	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia gazomierzy poz.3	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyląca 25 mm na ścianach	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.1+poz.2+poz.3	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.13	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 0.15	100 m		
			100 m	0,150	
				RAZEM	0,150
18	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm - lokale M1 i M3	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm - lokale M1 i M3	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR INSTAL 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) poz.18	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR INSTAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) poz.19	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs.		
		1	miejs.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na stropach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 0303-05 analogia	Rura ochronna- ściany i stropy	m		
		0,40+0,30	m	0,700	
				RAZEM	0,700
28	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 2-15 0303-05 analogia	Rura ochronna- ściany	m		
		0,3*2	m	0,600	
				RAZEM	0,600
31	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		2	lokal.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
33	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
34	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		0,5*1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750