

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
4	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		24,7	m2	24,700	
				RAZEM	24,700
5	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
6	KNR 2-15 0303-0300	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 50 mm	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
7	KNR 2-15 0305-0100	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)	mies zk.		
		1	mies zk.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy - analogia	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,36	t	0,360	
				RAZEM	0,360
10	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		72	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
11	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymian	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
14	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gazzone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
17	KNR 2-02 0120-0600	Ścianki działowe ażurowe, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		24,7	m2	24,700	
				RAZEM	24,700
18	KNR 2-02 1015-1000	Skrzydła drzwiowe ażurowe /B.I.nr 8/96/	m2		
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
19	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		6,1	m2	6,100	
				RAZEM	6,100
20	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		61,2	m2	61,200	
				RAZEM	61,200
21	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		61,2	m2	61,200	
				RAZEM	61,200
22	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		61,2	m2	61,200	
				RAZEM	61,200
23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
25		Koszty składowania gruzu	t		
		7,5	t	7,500	
				RAZEM	7,500