

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m3		
		1,23	m3	1,230	
				RAZEM	1,230
2	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
3	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		6,6	m	6,600	
				RAZEM	6,600
4	KNR 4-01 0103-0200	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
5	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR 4-01 0346-0400	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek żelbetowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02 0218-0700	Belki podestowe i kotwiące na schodach żelbetowych	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
8	KNR 2-02 0218-0200	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm.	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
9	KNR 2-02 0218-0600	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych Krotność = 4	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
10	KNR 2-02 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm.	t		
		0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,150
11	KNR-W 2-02 1125-0400	Okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
12	KNR 2-02 1207-0500	Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie ponad 16 kg.	m		
		6,6	m	6,600	
				RAZEM	6,600
13	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
14	KNR 2-02 1015-0400	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków, dwukrotnie malowane farbą ftalową do grunt. i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0921-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 12 cm.	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,1	m3	4,100	
				RAZEM	4,100
18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,1	m3	4,100	
				RAZEM	4,100
19	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9,1	t	9,100	
				RAZEM	9,100