

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-02 1309-09 analogia	Demontaż kuchni węglowej przenośnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworu w ścianie kominowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w kuchni i częściowo w pokoju	m2		
		2,65 * 4,40 + 4,00 * 2,10	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
4	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		poz.3	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
5	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych	m2		
		poz.4	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		poz.5	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
7	KNR 4-01 0610-03	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szcrotek stalowych - powierzchnia odrzysania ponad 5 m2	m2		
		(0,30 + 0,18 + 0,30) * 4,40 * 4 + (0,30 + 0,18 + 0,30) * 4,00 * 2	m2	19,968	
				RAZEM	19,968
8	KNR 4-01 0614-07	Odrzysanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		poz.7	m2	19,968	
				RAZEM	19,968
9	KNR 4-01 0346-03 analogia	Wykucie gniazd dla wzmocnienia belek stropowych drewnianych	gniazd.		
		4 + 2	gniazd.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych balem 80 x 300 mm w kuchni i pokoju	m		
		4,40 * 2 + 4,00 * 2	m	16,800	
				RAZEM	16,800
11	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych balem 80 x 300 mm w kuchni	m		
		8,8	m	8,800	
				RAZEM	8,800
12	KNR 4-01 0413-01	Zabezpieczenie końcówek belek stropowych osadzonych w ścianach balami wzmacniającymi	m		
		6 * 0,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	TZKNBK IV - 191	Obmurowanie końca belek cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m2		
		20,06	m2	20,060	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,060
15	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - 2 warstwy	m2		
		poz.14	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
16	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu nad lokalem wełną mineralną grub. 10 cm	m2		
		poz.15	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
17	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m2		
		poz.16	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,003 + poz.4 * 0,012 + poz.6 * 0,10	m3	2,307	
				RAZEM	2,307
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.18	m3	2,307	
				RAZEM	2,307
20	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.19 * 1,5	t	3,461	
				RAZEM	3,461