
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 144 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI: dz.117/3 obr. 29 Sobięcin
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 144; 58-305 Wałbrzych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacyjna mgr inż.Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 2019-07-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2019-07-05

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA GAZOWA			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji - demontaż zaworów przy gazomierzach	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2 d.1.1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
3 d.1.1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		poz.5	m	19,87	
				RAZEM	19,87
4 d.1.1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		poz.6 + poz.7	m	9,80	
				RAZEM	9,80
1.2		Roboty montażowe			
5 d.1.2	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1,9 + 0,6 + 2,62 + 0,45 + 2,6 + 0,3 + 0,45 + 1,3 + 0,5 + 5,9 + 1,3 + 1,1 + 0,45 + 0,25 + 0,15	m	19,87	
				RAZEM	19,87
6 d.1.2	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0,45 + 2,15 + 0,7 + 3,95	m	7,25	
				RAZEM	7,25
7 d.1.2	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0,45 + 6 * 0,35	m	2,55	
				RAZEM	2,55
8 d.1.2	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Kolana hamburskie o śr. 40 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0313-04 analogia	Kolana hamburskie o śr. 32 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1.2	MATERIAŁ	Dopłata za rury ochronne - stalowe śr.65 mm	m		
		0,45 * 3 + 0,5 + 0,45 + 0,1 + 0,35	m	2,75	
				RAZEM	2,75
11 d.1.2	MATERIAŁ	Dopłata za rury ochronne - stalowe śr.50 mm	m		
		0,35 + 0,2	m	0,55	
				RAZEM	0,55
12 d.1.2	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13 d.1.2	KNR 2-15 0120-02	Szafki gazowe domowe 400x500x250	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 5-08 0701-02 analogia	Stelaż do gazomierza	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		(poz.5 + poz.6 + poz.7) / 100	100 m	0,30	
				RAZEM	0,30
17 d.1.2	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.5 + poz.6 + poz.7	m	29,67	
				RAZEM	29,67
18 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.17	m	29,67	
				RAZEM	29,67
2		Roboty budowlane i wywóz gruzu			
19 d.2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20 d.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21 d.2	KNR 4-01 0706-03 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22 d.2	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.2	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
25 d.2	kalk. własna	wywóz gruzu kontenerem o poj.3 m3 wraz z kosztem utylizacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00