

Zamurowanie otworu drzwiowego byłej rozdzielni elektrycznej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Zamurowanie otworu drzwiowego byłej rozdzielni elektrycznej					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 ze zdjęciem metalowych skrzydeł drzwiowych (2 szt.)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - po drzwiach	m3		
		2,30 * 2,55 * 0,34	m3	1,994	
				RAZEM	1,994
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,30 * 2,55	m2	5,865	
				RAZEM	5,865
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		2,30 * 2,55	m2	5,865	
				RAZEM	5,865
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.3 + poz.4	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.3	m2	5,865	
				RAZEM	5,865
7	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
		poz.4	m2	5,865	
				RAZEM	5,865
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.8	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
10	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.9 * 1,5	t	0,150	
				RAZEM	0,150