

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		101,85	m2	101,850	
				RAZEM	101,850
2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.1	m2	101,850	
				RAZEM	101,850
3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.2	m2	101,850	
				RAZEM	101,850
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.3	m2	101,850	
				RAZEM	101,850
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.4	m2	101,850	
				RAZEM	101,850
6	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperia)	m2		
		97,00	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.6	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.7	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m2		
		poz.8	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
10	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m2		
		poz.9	m2	97,000	
				RAZEM	97,000
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit	m2		
		$3,00 * 2,57 + 2,57 * 3,50 + 2,58 * 1,53 + 2,10 * 1,20 + 1,87 * 2,57 + 2,18 * 1,20 + 1,60 * 2,60 + 1,20 * 2,86 + 2,58 * 1,46 + 1,20 * 2,86 + 2,58 * 1,51 + 4,92 * 1,46 + 1,20 * 2,80 + 2,56 * 1,46$	m2	63,562	
				RAZEM	63,562
12	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		poz.11	m2	63,562	
				RAZEM	63,562
13	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m2		
		poz.12	m2	63,562	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,562
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.13	m2	63,562	
				RAZEM	63,562
15	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.14	m2	63,562	
				RAZEM	63,562
16	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		18,00 * 0,91	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
17	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		10,63	m2	10,630	
				RAZEM	10,630
18	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m2		
		1,13 * 0,18 * 46	m2	9,356	
				RAZEM	9,356
19	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
20	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów o szer. do 20 cm	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
24	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
27	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych o pow.do 0.52 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi na strych	m2		
		0,90 * 2,00 * 2,75 <wsp.>	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
30	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu	m3		
		0,65 * 0,75 * 0,10	m3	0,049	
				RAZEM	0,049
32	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
33	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		26,0	m	26,000	
				RAZEM	26,000
34	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych ze schodów	m2		
		1,13 * 0,33 * 14	m2	5,221	
				RAZEM	5,221
35	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych ze schodów	m2		
		1,13 * 0,33 * 32	m2	11,933	
				RAZEM	11,933
36	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 10 mm na spocznikach i schodach	m2		
		(1,65 * 2,58 + 2,00 * 2,57 + 1,67 * 2,58 + 1,59 * 2,58 + 1,70 * 2,57 + 2,58 * 1,58) + 1,13 * 0,33 * 46	m2	43,407	
				RAZEM	43,407
37	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett (spoczniki)	m2		
		1,65 * 2,58 + 2,00 * 21,57 + 1,67 * 2,58 + 1,59 * 2,58 + 1,70 * 2,57 + 2,58 * 1,58	m2	64,253	
				RAZEM	64,253
38	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		1,13 * 0,33 * 46	m2	17,153	
				RAZEM	17,153
39	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1,13 * 46 <szt.>	m	51,980	
				RAZEM	51,980
40	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,0	m	29,000	
				RAZEM	29,000
41	KNP 02 1507-05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych	m		
		1,13 * 46 + 0,33 * 92	m	82,340	
				RAZEM	82,340
42	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynki wapienne poz.42	m2		
			m2	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNNR 3 0703-06 analogia	Demontaż drzwi	m2		
		1,33 * 2,67	m2	3,551	
				RAZEM	3,551
45	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
46	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.45	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
47	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.46 * 1,5	t	1,200	
				RAZEM	1,200