


PRZEKRÓJ A-A



Oznaczenia

- Ściany istniejące
- płatwie do wymiany
- krokwie do wymiany

papa termozgrzewalna
deskowanie gr.25mm

D1

ZESTAWIENIE DREWNA

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój		Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Kubatura [m3]
		s	h				
K1	krokiew	14	16	5,60	5	28,00	0,63
PL1	platew skrajna	12	18	5,10	1	5,10	0,11
PL2	platew środkowa	14	20	5,30	1	5,30	0,15
M1	miecz	10	10	1,40	1	1,40	0,01
Razem m3:							0,90

Uwaga:

Wymiary podane w zestawieniu dotyczą rzeczywistych wymiarów poszczególnych elementów. Zamawiając należy doliczyć dodatek na przycięcie i połączenia ciesielskie.

DREWNO C24

PRACOWNIA PROJEKTOWA „SIG”

inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont więźby dachowej		
adres:	ul. 11 Listopada 149, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 149		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	

RZUT WIĘZBY I PRZEKRÓJ			NR RYS.
		skala 1:50	
		22.11 2019	1