

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Remont elewacji</b>			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m montaż i demontaż Krotność = 1,5	m2		
		587	m2	587,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>587,000</b>
1.2	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - czas pracy rusztowania	r-g		
		431,4	r-g	431,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>431,400</b>
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		438,1	m2	438,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>438,100</b>
1.4	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,7	m	17,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,700</b>
1.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,5	m	30,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,500</b>
1.6	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
1.7	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - tynki gzymsów i kolumn płaskich	m2		
		6	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
1.8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8,2	m2	8,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,200</b>
1.9	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów	m2		
		438,1	m2	438,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>438,100</b>
1.10	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ściana frontowa	m2		
		169,5	m2	169,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,500</b>
1.11	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ściana szczytowa i tylna	m2		
		268,6	m2	268,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,600</b>
1.12	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ościeża	m2		
		58	m2	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
1.13	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		2190	szt.	2 190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 190,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)	m2		
		515,8	m2	515,800	
				RAZEM	515,800
1.15	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - siatka diagonalna w narożach okiennych	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
1.16	KNR-I 0-33 0121-0104	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z siatki pancernej i zbrojeniowej Sto-Gewebewinkel strong,wyrównanie masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		87,5	m	87,500	
				RAZEM	87,500
1.17	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		156,5	m	156,500	
				RAZEM	156,500
1.18	KNR-I 0-33 0122-0102	Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z aluminium Sto-Anfangsleiste Alu	m		
		32,6	m	32,600	
				RAZEM	32,600
1.19	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji silikatowa powłoka pośrednia StoPrep Miral	m2		
		405,1	m2	405,100	
				RAZEM	405,100
1.20	KNR-I 0-33 0125-0200	Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		405,1	m2	405,100	
				RAZEM	405,100
1.21	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu (Orgbud W-wa) - ościeża , kolumny, pas nadkolumnowy, gzymsy	m2		
		106,45	m2	106,450	
				RAZEM	106,450
1.22	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą StoMurisol ZSW(Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		48,3	m2	48,300	
				RAZEM	48,300
1.23	NNRNKB 2- 02U 0937- 0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa)	m2		
		58,2	m2	58,200	
				RAZEM	58,200
1.24	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Color-gzyms madokienny styropianowy G04	m2		
		24,3	m2	24,300	
				RAZEM	24,300
1.25	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Color-gzyms pasowy międzypiętrowy styropianowy GP2	m2		
		24,3	m2	24,300	
				RAZEM	24,300

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.26	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbrojonej klejącą Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - kolumny i pasy nadkolumnowe tylna	m2		
		19,2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1.27	KNR-I 0-33 0128-0100	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną Sto Lotusan Color	m2		
		438,1	m2	438,100	
				RAZEM	438,100
1.28	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - tynk cokołu	m2		
		23,9	m2	23,900	
				RAZEM	23,900
1.29	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół i wneką drzwiowa	m2		
		28,9	m2	28,900	
				RAZEM	28,900
1.30	KNR-K111 01 0107- 0130	Ręczna replofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową Nafufill KM 250 w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych - wariant III (Ombran RB)- naprawa schodów zewnętrznych ZEWNĘTRZNYCH	dm3		
		57	dm3	57,000	
				RAZEM	57,000
1.31	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan -cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety, obróbki gzymsów	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
1.32	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy tytan-cynk, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		
		17,7	m	17,700	
				RAZEM	17,700
1.33	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		30,5	m	30,500	
				RAZEM	30,500
1.34	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10,5	m3	10,500	
				RAZEM	10,500
1.35	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		10,5	m3	10,500	
				RAZEM	10,500
2		DODATKOWE			
2.1	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	kalk. własna	Montaż budek dla nietoperzy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.: założenie taśmy odblaskowej, płyty dotykowej i elementów dotykowych ze stali nierdzewnej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2.5	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000