



ELEWACJA TYLNA



ELEWACJA BOCZNA



KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJĘTA WEDŁUG WZORNIKA Architectural Cloifirmy STO
KOŁORY W WYDRUKU MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

- 16035 – ściany
- 16034 – elementy dekoracyjne
- cokół cegła klinkierowa w kolorze naturalnej ceramiki

Kratki wentylacji nawiewnej na elewacji tylnej należy montować min.2,0m nad poziomem terenu oraz min. 0,30m nad posadzką piwnicy. Na poziomie piwnicy należy zamontować kratki kontaktowe umożliwiające przepływ powietrza do pomieszczeń zlokalizowanych od frontu budynku. Należy montować kratki nawiewne w kolorze szarym o wymiarach 300x10cm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant:	tech. bud. Roman Rozniato	DOŚ/B0/0332/08 UAN.VI-f/3/159/88	Data: 14.07.2016
Temat:	*Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszeniem budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu, dz. nr 220/1 obr. nr 27 Śródmieście		Stadium: PW
Inwestor:	Wspólnota Mieszkańcowa ul. Buczka 9, 58–303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNA		Nr rys.: 5