

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1					
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufity	m2		
		223,98	m2	223,980	
				RAZEM	223,980
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		51,42 + poz.1	m2	275,400	
				RAZEM	275,400
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		59,34	m2	59,340	
				RAZEM	59,340
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2		
		223,98	m2	223,980	
				RAZEM	223,980
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m2		
		poz.3	m2	59,340	
				RAZEM	59,340
6 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.1 + poz.5	m2	283,320	
				RAZEM	283,320
7 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		46,6	m	46,600	
				RAZEM	46,600
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome stopnie+podesty	m2		
		58,12 + 54 * (1,3 * 0,25)	m2	75,670	
				RAZEM	75,670
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe podstopnice	m2		
		58 * (1,30 * 0,18)	m2	13,572	
				RAZEM	13,572
10 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóża	m2		
		75,76 + 13,572	m2	89,332	
				RAZEM	89,332
11 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm stopnie	m2		
		54 * (1,3 * 0,25)	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
12 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm podstopnice	m2		
		58 * (1,30 * 0,18)	m2	13,572	
				RAZEM	13,572
13 d.1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		58,12	m2	58,120	
				RAZEM	58,120
14 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		51,42	m2	51,420	
				RAZEM	51,420

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		51,42	m2	51,420	
				RAZEM	51,420
16 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.14 * 0,015	m3	0,771	
				RAZEM	0,771
17 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		0,771	m3	0,771	
				RAZEM	0,771
18 d.1		Koszt składowania gruzu	m3		
		0,771 * 1,5	m3	1,157	
				RAZEM	1,157
19 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.15	m2	51,420	
				RAZEM	51,420
20 d.1	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m2		
		poz.15	m2	51,420	
				RAZEM	51,420
21 d.1	kalk. własna	Wymiana poręczy wraz z tralkami	m		
		3,7	m	3,700	
				RAZEM	3,700
22 d.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą poręczy	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2		<b>DODATKOWE</b>			
23 d.2	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśmy odbłaskowej, płyty dotykowe, elementy dotykowe ze stali nierdzewnej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000