

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNA - ŚCIANY POWYZEJ COKOŁU			
1		Wykonanie dokumentacji istniejących ozdobnych elementów wykonanych w tynku - kalkulacja indywidualna			
d.1		0		0,000	
				RAZEM	0,000
2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
d.1		78,044	m2	78,044	
				RAZEM	78,044
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
d.1		579,46	m2	579,460	
				RAZEM	579,460
4	KNR 19-01 0828-03	Wykucie starych spoin filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły zabytkowej - przyjęto 20%	m2		
d.1		115,892	m2	115,892	
				RAZEM	115,892
5	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin murów gładkich przyjęto 20%	m2		
d.1		115,892	m2	115,892	
				RAZEM	115,892
6	ZKNR C-2 0404-05	Odrzyskanie ścian o pow ponad 5 m2 jednokrotne przyjęto 20%	m2		
d.1		115,892	m2	115,892	
				RAZEM	115,892
7	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin przyjęto 20%	m2		
d.1		115,892	m2	115,892	
				RAZEM	115,892
8	KNR K-29 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
d.1		579,46	m2	579,460	
				RAZEM	579,460
9	KNR K-29 0101-02	Grunтовanie wzmacniające podłoże	m2		
d.1		579,46	m2	579,460	
				RAZEM	579,460
10	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich	m2		
d.1		282,711	m2	282,711	
				RAZEM	282,711
11	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm	m		
d.1		37,315	m	37,315	
				RAZEM	37,315
12	TZKNBK X 0405-01	Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych o szer.do 20 cm jednobarwnych na ścianie prostej	m		
d.1		(1,30 * 2 + 1,80 * 2) * (11 + 14)	m	155,000	
		(1,20 * 2 + 1,80 * 2) * 6	m	36,000	
		(1,12 * 2 + 1,44 * 2) * 4	m	20,480	
		(1,08 + 1,32 * 2) * 6	m	22,320	
		1,52 * 7	m	10,640	
				RAZEM	244,440
13	TZKNBK X 1501-02	Odlewy w stiuku - listwy dekoracyjne o szer.do 10 cm - stiuk polerowany o rysunku średnio złożonym	m		
d.1		4,46	m	4,460	
				RAZEM	4,460

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNBK X 1503-02	Odlewy w stiuku - fryz dekoracyjny o szer.do 20 cm - stiuk polerowany o rysunku średnio złożonym	m		
		0,46 * 2 + 0,70	m	1,620	
				RAZEM	1,620
15 d.1	TZKNBK X 1504-02	Odlewy w stiuku - fryz dekoracyjny - dod.za każde 5 cm szer.ponad 20 - stiuk polerowany o rysunku średnio złożonym - mnożnik 3	m		
		1,62 * 3	m	4,860	
				RAZEM	4,860
16 d.1	KNR 19-01 0819-04	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m		
		219,72	m	219,720	
				RAZEM	219,720
17 d.1	KNR 19-01 0819-06	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 35cm	m		
		68,89	m	68,890	
				RAZEM	68,890
18 d.1	KNR 19-01 0819-07	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m		
		27,96	m	27,960	
				RAZEM	27,960
19 d.1	KNR 19-01 0819-08	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm * 2	m		
		55,92	m	55,920	
				RAZEM	55,920
20 d.1	KNR 19-01 0819-07	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m		
		21,57	m	21,570	
				RAZEM	21,570
21 d.1	KNR 19-01 0819-08	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm * 4	m		
		86,28	m	86,280	
				RAZEM	86,280
22 d.1	KNR K-29 0301-03	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską	m2		
		380,907	m2	380,907	
				RAZEM	380,907
23 d.1	KNR K-29 0302-01	Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych i betonu przy użyciu pędzla lub wałka - Mitech FSiR	100 m2		
		3,809	100 m2	3,809	
				RAZEM	3,809
2		COKÓŁ			
24 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
25 d.2	KNR 19-01 0828-03	Wykucie starych spoin filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły zabytkowej - przyjęto 40%	m2		
		15,577	m2	15,577	
				RAZEM	15,577
26 d.2	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin murów gładkich przyjęto 40%	m2		
		15,577	m2	15,577	
				RAZEM	15,577
27 d.2	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 przyjęto 40%	m2		
		15,577	m2	15,577	
				RAZEM	15,577
28 d.2	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,577	m2	15,577	
				RAZEM	15,577
29 d.2	KNR K-29 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
30 d.2	ZKNR C-2 0308-01	Zwilżenie podłoża	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
31 d.2	ZKNR C-2 0308-04	Wykonanie izolacji z powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni pionowej	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
32 d.2	KNR K-29 0101-02	Gruntowanie wzmacniające podłoża	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
33 d.2	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich	m2		
		33,592	m2	33,592	
				RAZEM	33,592
34 d.2	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm	m		
		5,35	m	5,350	
				RAZEM	5,350
35 d.2	KNR K-29 0301-03	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską	m2		
		38,942	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
36 d.2	KNR K-29 0302-01	Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych i betonu przy użyciu pędzla lub wałka	100 m2		
		0,389	100 m2	0,389	
				RAZEM	0,389
3		ELEWACJA ZAPLECZA - ŚCIANY POWYZEJ COKOŁU			
37 d.3	KNR 19-01 0819-05	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 30cm	m		
		4,16	m	4,160	
				RAZEM	4,160
38 d.3	KNR 19-01 0819-07	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m		
		10,52	m	10,520	
				RAZEM	10,520
39 d.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		16,49	m	16,490	
				RAZEM	16,490
40 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		180,743	m2	180,743	
				RAZEM	180,743
41 d.3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		27,54	m2	27,540	
				RAZEM	27,540
42 d.3	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		722,972	szt	722,972	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	722,972
43 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		180,743	m2	180,743	
				RAZEM	180,743
44 d.3	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków system BSO- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2		
		28,892	m2	28,892	
				RAZEM	28,892
45 d.3	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		27,54	m2	27,540	
				RAZEM	27,540
46 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		88,84	m	88,840	
				RAZEM	88,840
47 d.3	KNR K-29 0107-08	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki - dodatkowe paski siatki w narożach otworów	szt		
		106	szt	106,000	
				RAZEM	106,000
48 d.3	KNR K-29 0111-01	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - ściany - analogia - Gładz Mitech Out Side Mas	m2		
		180,743	m2	180,743	
				RAZEM	180,743
49 d.3	KNR K-29 0111-05	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ościeży o szerokości do 30cm Gładz Mitech Out Side Mas	m2		
		27,54	m2	27,540	
				RAZEM	27,540
50 d.3	KNR K-29 0301-03	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską	m2		
		208,283	m2	208,283	
				RAZEM	208,283
51 d.3	KNR K-29 0302-01	Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych i betonu przy użyciu pędzla lub wałka	100 m2		
		2,083	100 m2	2,083	
				RAZEM	2,083
52 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okapników z płytek ceramicznych - Analogia	m2		
		5,196	m2	5,196	
				RAZEM	5,196
53 d.3	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie gzymsów i podokienników płytkami okapnikowym ceramicznymi	m		
		22,59	m	22,590	
				RAZEM	22,590
4		DRZWI WEJŚCIOWE ELEWACJA ZAPLECZA			
54 d.4	TZKNBK Vt2 -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m2		
		2,071	m2	2,071	
				RAZEM	2,071
55 d.4	TZKNBK Vt2 -161	Odgrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotne, pow.do 25 m2	m2		
		2,071	m2	2,071	
				RAZEM	2,071
56 d.4	TZKNBK Xt2 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2	m2		
		2,071	m2	2,071	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,071
57 d.4	TZKNBK XX 2901-02	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów	m2		
		2,071	m2	2,071	
				RAZEM	2,071
58 d.4	TZKNBK X12 0201-15	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki pionowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.4	KNR 2-02 1508-08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2		
		2,071	m2	2,071	
				RAZEM	2,071
5		OKNA KLATKI SCHODOWEJ I OKIENKA PIWNICZNE			
60 d.5	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2	m2		
		7,786	m2	7,786	
				RAZEM	7,786
61 d.5	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2		
		4,352	m2	4,352	
				RAZEM	4,352
6		KRATY OKIENNE ELEWACJA ZAPLECZA			
62 d.6	KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
63 d.6	KNR 19-01 0202-05	Wykonanie złącza spawanego prętów zbrojeniowych o średnicy 10-20mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
64 d.6	KNR 4-01 1212-11	Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągniętych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		3,153	m2	3,153	
				RAZEM	3,153
65 d.6	KNR 2-02 1210-01	Kraty stalowe, kratkowa osadzona w ramce o powierzchni do 1m2	m2		
		3,21	m2	3,210	
				RAZEM	3,210
7		RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE			
66 d.7	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		47,85	m2	47,850	
				RAZEM	47,850
67 d.7	KNR 4-01 0535-03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		35,76	m	35,760	
				RAZEM	35,760
68 d.7	KNR 4-01 0535-05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		73,09	m	73,090	
				RAZEM	73,090
69 d.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy tytan-cynk, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2		
		47,85	m2	47,850	
				RAZEM	47,850
70 d.7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m		
		12,65	m	12,650	
				RAZEM	12,650

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm	m		
		15,87	m	15,870	
				RAZEM	15,870
8		RUSZTOWANIA			
72 d.8	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2		
		640,692	m2	640,692	
				RAZEM	640,692
73 d.8	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		
		640,697	m2	640,697	
				RAZEM	640,697
74 d.8	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		PRACE UZUPEŁNIAJĄCE			
75 d.9		Wywóz i utylizacja gruzu - Kalkulacja indywidualna	t		
		26,076	t	26,076	
				RAZEM	26,076
10		DODATKOWE			
76 d.10	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.10	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.10	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.10	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odbłaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000