

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		139	m-g	139,000	
				RAZEM	139,000
1.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
1.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
1.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
1.7	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
1.8	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
1.9	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
1.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
1.11	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki Sto Miral Nivell- tynki ościeży	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
1.12	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		189,3	m2	189,300	
				RAZEM	189,300
1.13	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		16,4	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
1.15	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.16	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
1.17	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/, grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej studzienki okienek piwnicznych	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
1.18	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram, wycieraczek, krat i wyspów stalowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
1.20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
1.21	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		7,1	t	7,100	
				RAZEM	7,100
2		ściana prawy szczyt			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		236	m2	236,000	
				RAZEM	236,000
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		137	m-g	137,000	
				RAZEM	137,000
2.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		197,4	m2	197,400	
				RAZEM	197,400
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		1,08	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
2.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
2.6	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2.8	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2.9	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		768	szt.	768,000	
				RAZEM	768,000
2.10	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - dodatkowa siatka parter	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
2.12	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2.13	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2.14	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
2.15	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2.16	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
2.17	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		194,7	m2	194,700	
				RAZEM	194,700
2.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
2.19	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
2.20	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		6,3	m2	6,300	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,300
2.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt skladowania gruzu	t		
		7,6	t	7,600	
				RAZEM	7,600
3		ściana tylna			
3.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m.	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		146	m-g	146,000	
				RAZEM	146,000
3.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na scianach, filarach, pilastrach	m2		
		191	m2	191,000	
				RAZEM	191,000
3.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na scianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		17,04	m2	17,040	
				RAZEM	17,040
3.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
3.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
3.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
3.9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
3.10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		692	szt.	692,000	
				RAZEM	692,000
3.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz.	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	173,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.12	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - dodatkowa siatka PARTER	m2		
		30,1	m2	30,100	
				RAZEM	30,100
3.13	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
3.14	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		136	m	136,000	
				RAZEM	136,000
3.15	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
3.16	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
3.17	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		41,5	m2	41,500	
				RAZEM	41,500
3.18	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		214,5	m2	214,500	
				RAZEM	214,500
3.19	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
3.20	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
3.21	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
3.22	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
3.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
3.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
3.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		8	t	8,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty dodatkowe		RAZEM	8,000
4.1	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
4.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000