



PRZEKRÓJ CC



PRZEKRÓJ DD



UWAGI:

1. Zestawienie przewodów wentylacji nawiewnej zgodnie z tabelką 2.5 opisu technicznego.
2. Zestawienie przewodów wentylacji wywiewnej zgodnie z tabelką 2.6 opisu technicznego.
3. Zestawienie przewodów spaliniowych zgodnie z tabelką 2.7 opisu technicznego.
4. Zestawienie przewodów kominowych zgodnie z tabelką 2.8 opisu technicznego.
5. W celu odprowadzenia spalin zaprojektowano przewody powietrzno - spalnikowe ze stali kwasoodpornej o średnicy 80/125mm, umożliwia podłączenie podgrzewaczy i kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Z uwagi na fakt iż Najemcy lokalu mają w planach zmianę urządzeń - przewody spalnikowe należy dostosować na etapie realizacji pod odpowiednie urządzenia gazowe (podgrzewacz gazowy / II-funkcyjny kocioł gazowy - z zamkniętą komorą spalania bądź bez)
6. Przewody wentylacji wywiewnej i przewody spalnikowe prowadzone po elewacji tylnej i bocznej należy podczas remontu elewacji zaizolować wełną mineralną.
7. Przewody wentylacji wywiewnej prowadzone po korytarzach klatki schodowej należy obudować płytami GKF.
8. W pomieszczeniach , w których zlokalizowane są piece pokojowe należy zamontować podczas wymiany / naprawy / remontu okien - nawiewniki okienne.
9. W lokalu mieszkalnym nr. 4 zgodnie z załączoną opinią kominiarską należy zdemontować źle podłączony okap kuchenny. Projekt przewiduje podłączenie okapu kuchennego do przewodu kominowego nr 4 - podłączenie okapu kuchennego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Najemcy lokalu mieszkalnego.
10. Kratki nawiewne nr 5. 1N, 5.2N, 5.3N i 5.4N wykonano zgodnie z wymaganiami Właściciela lokalu mieszkalnego nr 5.
11. Właściciel lokalu nr 5 wyraził zgodę na poprowadzenie przez pomieszczenie łazienki przewodów wentylacji wywiewnej z lokali mieszkalnych nr 1 i 3 zgodnie z załączonym uzgodnieniem.

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Włabrych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Instalacja wentylacji oraz przewody spalnikowe i dymowe w budynku przy ul. Kunickiego 8 w Włabrychu	-	J-8
	Przekroje CC, DD		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		05.2015r.