STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

WZMOCNIENIE NADPROŻY

① OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I160 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 200 CM SZTUK 1

① COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA
- ODBICIE TYNKU CYKLINA
- WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z LASTRYKO PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
- WYRÓWNANIE PODŁOŻA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ+2X DISPERBIT
- SZPACHLOWANIE ZBROJONE WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIEROWYCH

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
- ANKRY ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ
- STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
- TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE

③ DETAL ARCHITEKTONICZNY – ODTWORZENIE
WYKONAC POPRZEZ ŚCIĄGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAŻNEGO

④ DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY
PAS STYROPIANU GR. 3CM, SZER. 50CM POKRYTY TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SILIKATOWYM Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

⑤ LIKWIDACJA DRZWI GOSPODARCZYCH I SCHODÓW –
- WYKICIE Z MURU DRZWI STALOWYCH
- NADMUROWANIE CZĘŚCI PODPARAPETOWEJ DO POZIOMU PRAPETÓW W SĄSIEDNICH OKNACH
- OSADZENIE OKNA O WYMIARACH JAK OKNA SĄSIEDNIE WRAZ Z ODTWORZENIEM OBRAMOWANIA
- WYPEŁNIENIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI OTWORU PO DEMONTAŻU DRZWI I OSADZENIU OKNA – CEGŁA PEŁNA NA ZAPR. CEM.-WAP.

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, SKRZYDŁA UCHYLNO-ROZWIERANE
W PIWNICACH – JEDNOSKRZYDŁOWE W KOLORZE BIAŁYM
W LOKALACH MIESZKALNYCH –
JEDNOSKRZYDŁOWE, WSP. U MAX 1,1
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANIE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

ARCH I.d IWONA DZIEDZIC
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – ZACH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42

DZIAŁKA NR: 233
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	1/A