

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		246	m2	246.000	
				RAZEM	246.000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		151	m-g	151.000	
				RAZEM	151.000
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		204	m2	204.000	
				RAZEM	204.000
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		17.6	m2	17.600	
				RAZEM	17.600
1.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		17.9	m2	17.900	
				RAZEM	17.900
1.7	KNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		204	m2	204.000	
				RAZEM	204.000
1.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		155.7	m2	155.700	
				RAZEM	155.700
1.9	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		155.7	m2	155.700	
				RAZEM	155.700
1.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		155.7	m2	155.700	
				RAZEM	155.700
1.11	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		42.9	m2	42.900	
				RAZEM	42.900
1.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasik (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		42.9	m2	42.900	
				RAZEM	42.900
1.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasik (Orgbud W-wa)	m2		
		17.5	m2	17.500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.500
1.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		17.9	m2	17.900	
				RAZEM	17.900
1.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		198.6	m2	198.600	
				RAZEM	198.600
1.16	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		216.1	m2	216.100	
				RAZEM	216.100
1.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
1.18	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		5.9	m2	5.900	
				RAZEM	5.900
1.19	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan - cokół	m2		
		5.9	m2	5.900	
				RAZEM	5.900
1.20	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany gzyms okapowy	m2		
		9.5	m2	9.500	
				RAZEM	9.500
1.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4.4	m3	4.400	
				RAZEM	4.400
1.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4.4	m3	4.400	
				RAZEM	4.400
1.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		8.4	t	8.400	
				RAZEM	8.400
2		ściana tylna			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		265	m2	265.000	
				RAZEM	265.000
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		142	m-g	142.000	
				RAZEM	142.000
2.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		31	m2	31.000	
				RAZEM	31.000
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.5	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
2.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
2.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6.7	m2	6.700	
				RAZEM	6.700
2.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
2.9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
2.10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		836	szt.	836.000	
				RAZEM	836.000
2.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
2.12	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
2.13	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
2.14	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw. szt. i siatki zbroj. Sto-Gewebewinkel standard, wyrówn. masą szpachl. Sto-Armierungsputz	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
2.15	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
2.16	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		29	m2	29.000	
				RAZEM	29.000
2.17	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		238	m2	238.000	
				RAZEM	238.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		6.7	m2	6.700	
				RAZEM	6.700
2.19	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
2.20	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
2.21	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
2.22	KNR 4-01 0349-0800	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej-ścianka studzienki okienek piwnicznych	m3		
		1.26	m3	1.260	
				RAZEM	1.260
2.23	KNR 4-01 0306-0600	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowej, grubość ścianki 1 cegła - ściana studzienki okienek piwnicznych	m2		
		1.7	m2	1.700	
				RAZEM	1.700
2.24	KNR 4-01 0320-0400	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - zabezpieczenie studzienek okiennych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		tunel			
3.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		124.2	m2	124.200	
				RAZEM	124.200
3.2	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-ściana prawa tunelu	m2		
		37.9	m2	37.900	
				RAZEM	37.900
3.3	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ściana prawa tunelu	m2		
		37.9	m2	37.900	
				RAZEM	37.900
3.4	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
3.5	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		39.2	m2	39.200	
				RAZEM	39.200
3.6	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		156	szt.	156.000	
				RAZEM	156.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		39.2	m2	39.200	
				RAZEM	39.200
3.8	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		39.2	m2	39.200	
				RAZEM	39.200
3.9	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		4.3	m2	4.300	
				RAZEM	4.300
3.10	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie) - sufit tunelu	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
3.11	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
3.12	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
3.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
3.14	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		111	m2	111.000	
				RAZEM	111.000
3.15	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		12.8	m2	12.800	
				RAZEM	12.800
3.16	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		12.8	m2	12.800	
				RAZEM	12.800
3.17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2.5	m3	2.500	
				RAZEM	2.500
3.18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2.5	m3	2.500	
				RAZEM	2.500
3.19	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4.7	t	4.700	
				RAZEM	4.700

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ściany szczytowe			
4.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		181	m2	181.000	
				RAZEM	181.000
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		110	m-g	110.000	
				RAZEM	110.000
4.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		181.7	m2	181.700	
				RAZEM	181.700
4.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		10.5	m2	10.500	
				RAZEM	10.500
4.5	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		181.7	m2	181.700	
				RAZEM	181.700
4.6	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		181.7	m2	181.700	
				RAZEM	181.700
4.7	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		181.7	m2	181.700	
				RAZEM	181.700
4.8	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		18	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
5		Roboty dodatkowe			
5.1	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.: montaż taśm odbłaskowych, płyty dotykowej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000