1	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – SKUCIE TYNKU – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM – OKŁADZINA Z PIASKOWCA – PŁYTKI 25*12CM – HYDROFOBIZACJA PIASKOWCA ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJACO – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL
2	ŚCIANY – RENOWACJA – SKUCIE TYNKU – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY GŁADKI KAT. III – SZPACHLOWANIE ZBROJONE Z JEDNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK SILIKATOWY STOSIL MP GŁADKI BARWIONY W MASIE
3	DETAL ARCHITEKTONICZNY – RENOWACJA – USUNIĘCIE ZŁUSZCZONEJ POWŁOKI MALARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM – PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU (PŁYCINY , OBRAMOWANIA OKIENNE), MUROWANE (GZYMSY) Z ODTWORZENIEM POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZBLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z TYNKU NA GŁADKO Z WŁÓKNAMI WZMACNIAJĄCYMI – STOFASERPUTZ
4	DETAL ARCHITEKTONICZNY – REKONSTRUKCJA – PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU (PŁYCINA, OBRAMOWANIA OKIENNE), MUROWANE (GZYMSY, PODOKIENNIKI Z ODTWORZENIEM POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZBLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB Z GOTOWYCH PROFILI SYSTEMU STO ANALIGICZNIE JAK WYKONANE ROBOTY DOCIEPLENIOWE NA ELEWAC ZACHODNIEJ NA PODSTAWIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 243/03 (UTRATA WAŻNOŚCI) – PILASTER NAROŻNY NIEDOCIEPLONY
5	ŚCIANA – REMONT Z CZĘŚCIOWYM DOCIEPLENIEM NA DŁ. 700CM – SKUCIE TYNKU – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM – DOCIEPLENIE STYROPIAN 033 10CM – SZPACHLOWANIE ZBROJONE Z JEDNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK SILIKATOWY STOSIL MP GŁADKI BARWIONY W MASIE

1.OKNA PIWNICZNE DREWNIANE, KROSNOWE WYMIENIĆ NA OKNA Z PROFILI PCV, ROZWIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, WSP. U max 1.6

2. KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO KOLORYSYKI WYKONANEJ NA POZOSTAŁYCH WYREMONTOWANYCH ELEWACJACH NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBJĘTEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE NR243/03
– ŚCIANY KOLOR 16 080
– DETAL ACHITEKTONICZNY WRAZ Z PILASTRAMI KOLOR 16 057 Z KATALOGU STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
4. PARAPETY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA POWLEKANA W KOLORZE ŚCIAN

INWESTOR

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
58–304 WAŁBRZYCH, UL. RATUSZOWA 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH id
ARCH. IWONA DZIEDZIC
58 – 309 WAŁBRZYCH , ul. Boya – Żeleńskiego 49
Tel/fax + 48 74 846 60 90 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / SPRAWDZAJĄCY

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. IWONA DZIEDZIC UPR. NR AU – F2/188/81		

TEMAT / ZAKRES OPRACOWANIA	BRANŻA	
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	
REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ BUDYNKU UL. RATUSZOWA 2 W WAŁBRZYCHU DZ. NR 115, OBRĘB NR 16 BIAŁY KAMIEŃ	STADIUM	DATA
	PB	04.2014R.
	SKALA	NR RYS.
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH	1: 100	1/A