



1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi systemu BSO;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta;

1. Elewację malować dwukrotnie farbą
2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
3. Cokół wykonać z płytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;
4. Obróbki blacharskie i parapety wykonać z blachy tytan-cynk;
5. Remont elewacji ściany frontowej bez docieplenia;
6. Tynki gładkie szlachetnie gładzone ;



OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński				
INWESTOR:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48    58-304 Wałbrzych				
OBIEKT:	budynek przy ul. Piłsudskiego 70 Orzeszkowej 6 w Wałbrzychu				
TYTUŁ RYSUNKU:	elewacja frontowa ul. Orzeszkowej 6				
DATA:	29-008-2016	SKALA:	1:70	RYSIŁOŚĆ:	3/4