

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity (klatka schodowa, qspólny przedpokój m. 3,4,5, WC korytarzowe)	m ²		
		97.22	m ²	97.220	
				RAZEM	97.220
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.1	m ²	97.220	
				RAZEM	97.220
3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.2	m ²	97.220	
				RAZEM	97.220
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity	m ²		
		poz.3	m ²	97.220	
				RAZEM	97.220
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.4	m ²	97.220	
				RAZEM	97.220
6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.6	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku	m ²		
		207.90	m ²	207.900	
				RAZEM	207.900
9	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej	m ²		
		145.38	m ²	145.380	
				RAZEM	145.380
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		353.28	m ²	353.280	
				RAZEM	353.280
11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.10	m ²	353.280	
				RAZEM	353.280
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany	m ²		
		poz.11	m ²	353.280	
				RAZEM	353.280
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		189.70	m ²	189.700	
				RAZEM	189.700

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m2		
		163.58	m2	163.580	
				RAZEM	163.580
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynku ozdobnego przy mieszkaniu 12 i 13	m2		
		6.25	m2	6.250	
				RAZEM	6.250
16	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien w WC korytarzowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m2		
		0.40 * 0.65 * 3	m2	0.780	
				RAZEM	0.780
17	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		0.50 * 3	m	1.500	
				RAZEM	1.500
18	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ścianek drewnianych na I, II i IV piętrze	m2		
		20.28	m2	20.280	
				RAZEM	20.280
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi (bez drzwi wejściowych) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2		
		13.30 * 2.75 <wsp.>	m2	36.575	
				RAZEM	36.575
21	KNNR 3 0702-02	Remont skrzydła drzwiowego wejściowego z naświetlem Krotność = 0.5	m2		
		1.90 * 3.00	m2	5.700	
				RAZEM	5.700
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi metalowych wejściowych do budynku od strony podwórza	m2		
		4.20	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na klatce schodowej	m2		
		2.00	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 3 0703-05	Wymiana balustrad stalowych schodowych	m2		
		4.41	m2	4.410	
				RAZEM	4.410
26	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru metalowej kraty na parterze	m2		
		2.81	m2	2.810	
				RAZEM	2.810

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej	m2		
		18.86	m2	18.860	
				RAZEM	18.860
28	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną biegu schodowego I półpiętra (dwustronnie)	m2		
		21.60	m2	21.600	
				RAZEM	21.600
29	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych gr. 32 mm - I piętro i IV półpiętro budynku	m2		
		9.87	m2	9.870	
				RAZEM	9.870
30	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30.61	m2	30.610	
				RAZEM	30.610
31	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m2		
		30.61	m2	30.610	
				RAZEM	30.610
32	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m2		
		30.61	m2	30.610	
				RAZEM	30.610
33	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (na I, II i III półpiętrze + przy wyjściu na podwórze + w WC korytarzowych)	m2		
		26.65	m2	26.650	
				RAZEM	26.650
34	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - na półpiętrach	m2		
		poz.33	m2	26.650	
				RAZEM	26.650
35	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - na I półpiętrze + w WC korytarzowych oraz pomiędzy parterem a I piętrem	m2		
		6.31 + 10.62	m2	16.930	
				RAZEM	16.930
36	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (całość)	m2		
		41.60	m2	41.600	
				RAZEM	41.600
37	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.36	m2	41.600	
				RAZEM	41.600
38	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (na schodach)	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.38	m	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR 4-01 0304-02 analogia	Wykonanie stopnia schodowego z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - przy wyjściu na podwórze	m3		
		0.08	m3	0.080	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.080
41	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
42	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.500
43	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
44	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem	m2		
		2.80	m2	2.800	
				RAZEM	2.800
45	KNNR 5 0405-06 analogia	Ponowny montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 0405-06 analogia	Montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		2 + 1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych o średn. 100 mm	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.6 * 0.025 + poz.15 * 0.025 + poz.30 * 0.003 + poz.35 * 0.025	m3	1.296	
				RAZEM	1.296
49	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.48	m3	1.296	
				RAZEM	1.296
50	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.49 * 1.5	t	1.944	
				RAZEM	1.944