

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Piłsudskiego 70-front</b>			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		388,41	m2	388,410	
				RAZEM	388,410
1.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		150	m-g	150,000	
				RAZEM	150,000
1.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		388,41	m2	388,410	
				RAZEM	388,410
1.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		76,7	m2	76,700	
				RAZEM	76,700
1.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		252,8	m2	252,800	
				RAZEM	252,800
1.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		134,9	m	134,900	
				RAZEM	134,900
1.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
1.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26,3	m	26,300	
				RAZEM	26,300
1.9	KNR 4-01 0354-1500	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.10	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
1.11	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		248,3	m2	248,300	
				RAZEM	248,300
1.12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		248,3	m2	248,300	
				RAZEM	248,300
1.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		248,3	m2	248,300	
				RAZEM	248,300
1.14	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,2	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
1.15	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		16,2	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
1.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
1.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		26,3	m	26,300	
				RAZEM	26,300
1.18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		264,5	m2	264,500	
				RAZEM	264,500
1.19	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne makowanie emalią olejno-żywiczną ,ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 - gzyms okapowy	m2		
		7,4	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
1.20	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1.21	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1.22	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/, grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
1.23	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -o studzienki okienek piwnicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.24	KNR 4-01 0322-0400	Obsadzenie ram, wycieraczek i wyspów stalowych o powierzchni do 0,5 m2 w podłożach betonowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.25	KNR-I 0-12 1121-0100	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
1.26	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
1.27		Demontaż i montaż szyldów sklepowych - kalkulacja indywidualna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.28	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10,1	m3	10,100	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.29	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		10,1	m3	10,100	
				RAZEM	10,100
1.30	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		18,2	t	18,200	
				RAZEM	18,200
2		<b>Piłsudskiego-Orzeszkowej skos</b>			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		136,8	m2	136,800	
				RAZEM	136,800
2.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		61	m-g	61,000	
				RAZEM	61,000
2.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		136,8	m2	136,800	
				RAZEM	136,800
2.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
2.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		119,9	m2	119,900	
				RAZEM	119,900
2.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		28,4	m	28,400	
				RAZEM	28,400
2.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
2.8	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
2.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		119,9	m2	119,900	
				RAZEM	119,900
2.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		119,9	m2	119,900	
				RAZEM	119,900
2.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		119,9	m2	119,900	
				RAZEM	119,900
2.12	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
2.13	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
2.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
2.15	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		123,3	m2	123,300	
				RAZEM	123,300
2.16	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
2.17	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
2.18	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne makowanie emalią olejno-żywiczną ,ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 - gzyms okapowy	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2.19		Demontaż i montaż szyldów sklepowych - kalkulacja indywidualna	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2.20	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
2.21	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
2.22	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4,7	t	4,700	
				RAZEM	4,700
<b>3</b>		<b>Orzeszkowej front</b>			
3.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		275,3	m2	275,300	
				RAZEM	275,300
3.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		156	m-g	156,000	
				RAZEM	156,000
3.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		275,3	m2	275,300	
				RAZEM	275,300
3.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		68	m2	68,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	68,000
3.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		201,2	m2	201,200	
				RAZEM	201,200
3.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		181,6	m	181,600	
				RAZEM	181,600
3.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		12,1	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
3.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28,2	m	28,200	
				RAZEM	28,200
3.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		172	m2	172,000	
				RAZEM	172,000
3.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		172	m2	172,000	
				RAZEM	172,000
3.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		172	m2	172,000	
				RAZEM	172,000
3.12	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		47,1	m2	47,100	
				RAZEM	47,100
3.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		47,1	m2	47,100	
				RAZEM	47,100
3.14	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		23,3	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
3.15	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		23,3	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
3.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		13,7	m2	13,700	
				RAZEM	13,700
3.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		28,2	m	28,200	
				RAZEM	28,200

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		195,3	m2	195,300	
				RAZEM	195,300
3.19	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne malowanie emalią olejno-żywiczną ,ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 - gzyms okapowy	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
3.20	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		29,2	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
3.21	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		29,2	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
3.22	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wymiana	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.23	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -okienka piwniczne	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3.24	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.25	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wrota garażowe	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
3.26	KNR 2-02 1205-0400	Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic,dwuskrzydłowe o powierzchni do 6 m2.	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
3.27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
3.28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
3.29	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		8,1	t	8,100	
				RAZEM	8,100
4		Orzeszkowej lewy szczyt			
4.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		382	m2	382,000	
				RAZEM	382,000
4.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		57	m-g	57,000	
				RAZEM	57,000
4.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		382	m2	382,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	382,000
4.4	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4.5	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		127,3	m2	127,300	
				RAZEM	127,300
4.6	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		127,3	m2	127,300	
				RAZEM	127,300
4.7	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
4.8	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
4.9	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4.10	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		127,3	m2	127,300	
				RAZEM	127,300
4.11	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
4.12	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
4.13	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
5		Piłsudskiego tył			
5.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		251,2	m2	251,200	
				RAZEM	251,200
5.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		139	m-g	139,000	
				RAZEM	139,000
5.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		251,2	m2	251,200	
				RAZEM	251,200
5.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		49,1	m2	49,100	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	RAZEM	49,100
		202,4	m2	202,400	
				RAZEM	202,400
5.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		123,2	m	123,200	
				RAZEM	123,200
5.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
5.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32,6	m	32,600	
				RAZEM	32,600
5.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		202,4	m2	202,400	
				RAZEM	202,400
5.10	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		193,6	m2	193,600	
				RAZEM	193,600
5.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		193,6	m2	193,600	
				RAZEM	193,600
5.12	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
5.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
5.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
5.15	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		32,6	m	32,600	
				RAZEM	32,600
5.16	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		208,4	m2	208,400	
				RAZEM	208,400
5.17	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
5.18	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
5.19	KNR 4-01 0305-0301	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ścianach i ściankach, grub. ponad 1/2 cegły, na zaprawie cem.-wap./wapno gaszone/ - okienka piwniczne	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
5.20	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -o studzienki okienek piwnicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
5.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
5.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9	t	9,000	
				RAZEM	9,000
6		Orzeszkowej tył			
6.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		231,3	m2	231,300	
				RAZEM	231,300
6.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		118	m-g	118,000	
				RAZEM	118,000
6.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		231,3	m2	231,300	
				RAZEM	231,300
6.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		24,6	m2	24,600	
				RAZEM	24,600
6.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		202,1	m2	202,100	
				RAZEM	202,100
6.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-oscieża	m		
		78,1	m	78,100	
				RAZEM	78,100
6.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
6.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
6.9	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		190,3	m2	190,300	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	190,300
6.10	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		190,3	m2	190,300	
				RAZEM	190,300
6.11	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
6.12	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
6.13	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
6.14	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
6.15	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		199,7	m2	199,700	
				RAZEM	199,700
6.16	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
6.17	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
6.18	KNR 4-01 0305-0301	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ścianach i ściankach,grub.ponad 1/2 cegły,na zaprawie cem.-wap./wapno gaszone/ - okienka piwniczne	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
6.19	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -o studzienki okienek piwnicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6.20	KNR-I 0-12 1121-0100	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
6.21	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
6.22	KNR 2-02 1015-0500	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o powierzchni do 1,0 m2,dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.8/96/-wymiana	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.23	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi zewnętrznych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.24	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
6.25	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
6.26	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		8,2	t	8,200	
				RAZEM	8,200
7		<b>DODATKOWE</b>			
7.1	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśmy odbłaskowej, płyty dotykowej, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000