

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Elewacja frontowa			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		elewacja frontowa 19,70 * 10,00 + 3,30 * 1,20 * 2 -(1,05 * 1,80 * 13 + 0,65 * 1,80 * 12 + 1,05 * 2,50 * 2)	m2 m2	204,920 -43,860	
				RAZEM	161,060
2 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		elewacja frontowa (1,05 + 1,80 * 2) * 13 + (0,65 + 1,80 * 2) * 12 + (1,05 + 2,50 * 2) * 2	m	123,550	
				RAZEM	123,550
3 d.1	KNR 4-01 0507-05	Wyłożenie murów ogniowych dachówką karpiówka podwójnie - analogia wymiana okapów z dachówek - front	m		
		20,70 * 0,40 + 1,20 * 0,30 * 2	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		elewacja frontowa 19,70 * 10,00 + 3,30 * 1,20 * 2 -(1,05 * 1,80 * 13 + 0,65 * 1,80 * 12 + 1,05 * 2,50 * 2) 0,15 * ((1,05 + 1,80 * 2) * 13 + (0,65 + 1,80 * 2) * 12 + (1,05 + 2,50 * 2) * 2)	m2 m2 m2	204,92 -43,86 18,53	
				RAZEM	179,59
5 d.1	KNR 0-23 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.4	m2	179,590	
				RAZEM	179,590
6 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - z odtworzeniem gzymsów i opasek z gotowych zapraw tynkarskich	m2		
		poz.4	m2	179,590	
				RAZEM	179,590
7 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją StoPlex W- system dociepleń STO	m2		
		poz.4	m2	179,59	
				RAZEM	179,59
8 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji - farba silikonowa STOSilco	m2		
		poz.4	m2	179,590	
				RAZEM	179,590
9 d.1	KNR BC-02 0127-02 analogia	Odrzyszczenie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa - ręcznie, malowanie dwukrotne - ANALOGIA OCZYSZCZENIE CHEMICZNE CEGŁY - Sto FASSADENABBEIZER	m2		
		19,70 * 4,50 -(3,30 * 2,85 + 1,50 * 2,50 + 1,80 * 2,60)	m2 m2	88,650 -17,835	
				RAZEM	70,815
10 d.1	KNR BC-02 0218-03 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni piaskowca Sto fassadenputz BS 290	m		
		poz.9	m	70,815	
				RAZEM	70,815
11 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych	szt.p rzec.		
		15,00 * 2	szt.p rzec.	30,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki	m2	RAZEM	30,000
d.1		2,00 * 1,00 * 2 + 0,50 * 1,00 * 0,50 * 2 * 2	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR BC-02 0201-03 analogia	Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR BC-02 0209-03 analogia	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
d.1		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR BC-02 0210-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR BC-02 0211-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
d.1		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 0-33 0101-05 analogia	Szpachlowanie płyt balkonowych od spodu	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 0-33 0128-01	Malowanie balkonów od spodu	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytanu-cynku	m2		
d.1		0,35 * (0,60 * 2 * 2 + 1,00 * 2)	m2	1,540	
				RAZEM	1,540
20	NNRNKB 202 1134-01 parter	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
21	NNRNKB 202 1130-01 parter	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
d.1		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe	m		
		0,60 * 2 * 2 + 1,00 * 2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
26 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		elewacja frontowa 19,70 * 14,50	m ²	285,650	
				RAZEM	285,650
27 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		5,029 + 5,00 * 0,07	m ³	5,379	
				RAZEM	5,379
28 d.1		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		5,379	m ³	5,379	
				RAZEM	5,379
2		Roboty dodatkowe			
29 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy pamiątkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000