

Kościszki 2 - izolacja części ścian.ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		44.60	m3	44.600	
				RAZEM	44.600
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa, chodnik front	m3		
		0.6	m3	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody betonowe	m3		
		4.25	m3	4.250	
				RAZEM	4.250
4	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		37.20	m2	37.200	
				RAZEM	37.200
5	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - dysperbit	m2		
		37.2	m2	37.200	
				RAZEM	37.200
6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		37.2	m2	37.200	
				RAZEM	37.200
7	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		37.2	m2	37.200	
				RAZEM	37.200
8	KNR 9-05 0101-05	Wykonanie izolacji w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o gr. 60-70 cm z cegieł budowlanych pełnych i dziurawek	m2		
		19	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.1	m3	44.600	
				RAZEM	44.600
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz.9	m3	44.600	
				RAZEM	44.600
11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - opaska betonowa	m3		
		1.50	m3	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		poz.12 * 1.5	m3	7.500	
				RAZEM	7.500
14	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		9	t	9.000	

Kościuszki 2 - izolacja części ścian.ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.000