

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ściana frontowa ul. Moniuszki			
1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		115,6	m2	115,600	
				RAZEM	115,600
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		54	m-g	54,000	
				RAZEM	54,000
1.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		115,6	m2	115,600	
				RAZEM	115,600
1.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
1.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
1.6	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
1.7	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm - ościeża	m		
		38,3	m	38,300	
				RAZEM	38,300
1.8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
1.9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
1.10	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		83,4	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
1.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		83,4	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
1.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		83,4	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
1.13	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
1.15	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
1.16	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
1.17	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
1.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
1.19	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
1.20	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		95,4	m2	95,400	
				RAZEM	95,400
1.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
1.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
1.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		3,1	t	3,100	
				RAZEM	3,100
2		ściana tylna od ul. Moniuszki			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		84,3	m2	84,300	
				RAZEM	84,300
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		57	m-g	57,000	
				RAZEM	57,000
2.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		84,3	m2	84,300	
				RAZEM	84,300
2.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		14,6	m2	14,600	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	RAZEM	14,600
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		33,6	m	33,600	
				RAZEM	33,600
2.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		15,3	m2	15,300	
				RAZEM	15,300
2.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2.9	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
		5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
2.10	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2.11	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.12	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.13	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		280	szt.	280,000	
				RAZEM	280,000
2.14	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz.	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.16	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		33,6	m	33,600	
				RAZEM	33,600
2.17	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600
2.18	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		10,98	m2	10,980	
				RAZEM	10,980

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odrobóbki dachowe	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
2.20	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2.21	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		80,6	m2	80,600	
				RAZEM	80,600
2.22	KNR 4-01 1301-0100	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych z wbudowaniem prętów okrągłych walcowanych na gorąco	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2.23	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi zewnętrzne	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
2.24	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2.25	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
2.26	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
2.27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.29	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		2,9	t	2,900	
				RAZEM	2,900
3		ściana tylna od ul. Młynarskiej			
3.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		129	m-g	129,000	
				RAZEM	129,000
3.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.5	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek drewnianych bez względu na przekrój	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3.6		Cięcie końcówek belek drewnianych - kalkulacja własna	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3.7	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
		35,8	m2	35,800	
				RAZEM	35,800
3.8	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
3.9	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.11	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.12	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		452	szt.	452,000	
				RAZEM	452,000
3.13	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.14	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - druga siatka parter	m2		
		19,4	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
3.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.16	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto- Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		9,7	m	9,700	
				RAZEM	9,700
3.17	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		4,9	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
3.19	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		113,3	m2	113,300	
				RAZEM	113,300
3.20	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		9,8	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
3.21	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		9,8	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
3.22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,3	m3	2,300	
				RAZEM	2,300
3.23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,3	m3	2,300	
				RAZEM	2,300
3.24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4,0	t	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Przybudówka wysoka			
4.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		358,1	m2	358,100	
				RAZEM	358,100
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		190	m-g	190,000	
				RAZEM	190,000
4.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		358,1	m2	358,100	
				RAZEM	358,100
4.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
4.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		188,8	m2	188,800	
				RAZEM	188,800
4.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		61,2	m	61,200	
				RAZEM	61,200
4.7	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
4.8	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.9	KNR 4-01 0318-0500	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.10	KNNR-W 2 1104-0400	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
4.11	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
4.12	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
4.13	KNR 4-01 0307-0200	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4.14	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		12,8	m	12,800	
				RAZEM	12,800
4.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		169,7	m2	169,700	
				RAZEM	169,700
4.16	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręczne)	m2		
		169,7	m2	169,700	
				RAZEM	169,700
4.17	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kółkami do ścian	szt.		
		680	szt.	680,000	
				RAZEM	680,000
4.18	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz	m2		
		169,7	m2	169,700	
				RAZEM	169,700
4.19	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz - druga siatka parter	m2		
		5,7	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
4.20	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		169,7	m2	169,700	
				RAZEM	169,700
4.21	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		61,2	m	61,200	
				RAZEM	61,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.22	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw. szt. i siatki zbroj. Sto-Gewebewinkel standard, wyrówn. masą szpachl. Sto-Armierungsputz	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
4.23	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		169,7	m2	169,700	
				RAZEM	169,700
4.24	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
4.25	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		140,2	m2	140,200	
				RAZEM	140,200
4.26	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		140,2	m2	140,200	
				RAZEM	140,200
4.27	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		7,6	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
4.28	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
4.29	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		328,3	m2	328,300	
				RAZEM	328,300
4.30	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
4.31	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
4.32	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,9	m3	3,900	
				RAZEM	3,900
4.33	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		3,9	m3	3,900	
				RAZEM	3,900
4.34	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		7,1	t	7,100	
				RAZEM	7,100

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		przybudówka niska			
5.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		169,4	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
5.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		79	m-g	79,000	
				RAZEM	79,000
5.3	KNNR 2 1505-0100	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		169,4	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
5.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
5.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		151,1	m2	151,100	
				RAZEM	151,100
5.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-oscieża	m		
		22,1	m	22,100	
				RAZEM	22,100
5.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
5.8	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		9,3	m	9,300	
				RAZEM	9,300
5.9	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		67,9	m2	67,900	
				RAZEM	67,900
5.10	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		67,9	m2	67,900	
				RAZEM	67,900
5.11	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		172	szt.	172,000	
				RAZEM	172,000
5.12	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz	m2		
		67,9	m2	67,900	
				RAZEM	67,900
5.13	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz - druga siatka parter	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5.14	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		67,9	m2	67,900	
				RAZEM	67,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.15	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		22,1	m	22,100	
				RAZEM	22,100
5.16	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard, wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		7,6	m	7,600	
				RAZEM	7,600
5.17	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		67,9	m2	67,900	
				RAZEM	67,900
5.18	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
5.19	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		79,6	m2	79,600	
				RAZEM	79,600
5.20	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		79,6	m2	79,600	
				RAZEM	79,600
5.21	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
5.22	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		154,1	m2	154,100	
				RAZEM	154,100
5.23	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
5.24	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
5.25	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.26	KNR 4-01 0318-0500	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.27	KNR-W 2 1104-0400	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
5.28	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi zewnętrzne	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.29	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
5.30	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
5.31	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		5,5	t	5,500	
				RAZEM	5,500
6		ściany wewnętrzne - spękania			
6.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
6.2	KNR 4-01 0307-0500	Przymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
6.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
6.4	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
6.5	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		3,8	t	3,800	
				RAZEM	3,800
7		DODATKOWE			
7.1	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
7.2	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.: montaż taśm odbłaskowych, płyt dotykowych oraz elementów dotykowych ze stali nierdzewnej, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.4	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000