

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		151.4	m2	151.400	
				RAZEM	151.400
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		64.5	m-g	64.500	
				RAZEM	64.500
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		134.7	m2	134.700	
				RAZEM	134.700
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		6.1	m2	6.100	
				RAZEM	6.100
1.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5.1	m2	5.100	
				RAZEM	5.100
1.7	KNR 4-01 0307-0100	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1/2 cegły	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.8	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		124.3	m2	124.300	
				RAZEM	124.300
1.9	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		124.3	m2	124.300	
				RAZEM	124.300
1.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		124.3	m2	124.300	
				RAZEM	124.300
1.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		124.3	m2	124.300	
				RAZEM	124.300
1.12	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - gzyms (Orgbud W-wa)	m2		
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
1.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - gzyms	m2		
		3	m2	3.000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
1.14	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		6.1	m2	6.100	
				RAZEM	6.100
1.15		Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów-lizeny	m2		
		5.3	m2	5.300	
				RAZEM	5.300
1.16	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		5.3	m2	5.300	
				RAZEM	5.300
1.17	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		5.3	m2	5.300	
				RAZEM	5.300
1.18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		138.7	m2	138.700	
				RAZEM	138.700
1.19	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		10.4	m2	10.400	
				RAZEM	10.400
1.20	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		10.4	m2	10.400	
				RAZEM	10.400
1.21	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, obróbki dachowe	m2		
		5.1	m2	5.100	
				RAZEM	5.100
1.22	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
1.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3.2	m3	3.200	
				RAZEM	3.200
1.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		3.2	m3	3.200	
				RAZEM	3.200
1.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		6	t	6.000	
				RAZEM	6.000
2		ściana tylna			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		121.6	m2	121.600	
				RAZEM	121.600
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		57.8	m-g	57.800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57.800
2.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		111.8	m2	111.800	
				RAZEM	111.800
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach-tynki ościeży	m2		
		4.2	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
2.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2.9	m2	2.900	
				RAZEM	2.900
2.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		31.5	m	31.500	
				RAZEM	31.500
2.7	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		102.1	m2	102.100	
				RAZEM	102.100
2.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		102.1	m2	102.100	
				RAZEM	102.100
2.9	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		102.1	m2	102.100	
				RAZEM	102.100
2.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		102.1	m2	102.100	
				RAZEM	102.100
2.11	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		9.3	m2	9.300	
				RAZEM	9.300
2.12	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		111.4	m2	111.400	
				RAZEM	111.400
2.13	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		31.5	m	31.500	
				RAZEM	31.500
2.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		4.6	m2	4.600	
				RAZEM	4.600
2.15	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - tynk pod płytki cokołowe	m2		
		9.7	m2	9.700	
				RAZEM	9.700

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.16	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		9.7	m2	9.700	
				RAZEM	9.700
2.17	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/, grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych Krotność = 1.5	m2		
		5.3	m2	5.300	
				RAZEM	5.300
2.18	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram, wycieraczek, krat i wyspów stalowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2.19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2.9	m3	2.900	
				RAZEM	2.900
2.20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2.9	m3	2.900	
				RAZEM	2.900
2.21	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		5.5	t	5.500	
				RAZEM	5.500
3		ściany szczytowe			
3.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		251.3	m2	251.300	
				RAZEM	251.300
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		127.8	m-g	127.800	
				RAZEM	127.800
3.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		231.2	m2	231.200	
				RAZEM	231.200
3.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
3.5	KNR 4-01 0307-0100	Przymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1/2 cegły	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3.6	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/, grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych Krotność = 1.5	m2		
		1.2	m2	1.200	
				RAZEM	1.200
3.7	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram, wycieraczek, krat i wyspów stalowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8.95	m2	8.950	
				RAZEM	8.950
3.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		231.2	m2	231.200	
				RAZEM	231.200
3.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		231.2	m2	231.200	
				RAZEM	231.200
3.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		231.2	m2	231.200	
				RAZEM	231.200
3.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		231.2	m2	231.200	
				RAZEM	231.200
3.13	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - gzymsy (Orgbud W-wa)	m2		
		5.4	m2	5.400	
				RAZEM	5.400
3.14	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - gzymsy	m2		
		5.4	m2	5.400	
				RAZEM	5.400
3.15	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
3.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		8.95	m2	8.950	
				RAZEM	8.950
3.17	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		245	m2	245.000	
				RAZEM	245.000
3.18	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - tynk pod płytki cokołowe	m2		
		14.6	m2	14.600	
				RAZEM	14.600
3.19	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		14.6	m2	14.600	
				RAZEM	14.600
3.20	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4.9	m3	4.900	
				RAZEM	4.900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.21	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4.9	m3	4.900	
				RAZEM	4.900
3.22	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9.4	t	9.400	
				RAZEM	9.400
4		Roboty dodatkowe			
4.1	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000