

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		302,4	m2	302,400	
				RAZEM	302,400
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		252	m-g	252,000	
				RAZEM	252,000
1.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		452,9	m2	452,900	
				RAZEM	452,900
1.4	KNR 4-01 0702-0700	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		8,1	m	8,100	
				RAZEM	8,100
1.5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynk cokołu	m2		
		20,1	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
1.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
1.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11,2	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
1.8	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		452,9	m2	452,900	
				RAZEM	452,900
1.9	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		452,9	m2	452,900	
				RAZEM	452,900
1.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		452,9	m2	452,900	
				RAZEM	452,900
1.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML-tynk ościeży	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
1.12	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
1.13	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		20,1	m2	20,100	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 2-02 0918-0100	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku zwykłym, wykonane ręcznie.	m		
		77,5	m	77,500	
				RAZEM	77,500
1.15	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
1.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		11,2	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
1.17	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		481,1	m2	481,100	
				RAZEM	481,100
1.18	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		481,1	m2	481,100	
				RAZEM	481,100
1.19	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram, wycieraczek, krat o powierzchni do 1,0 m2 - okienka piwniczne	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.20	KNR 4-01 1301-0700	Montaż szafki gazowej staromiejskiej na elewacji budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
1.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
1.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		18,2	t	18,200	
				RAZEM	18,200
2		ściana tylna			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		363,5	m2	363,500	
				RAZEM	363,500
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m czas pracy rusztowania	m-g		
		202	m-g	202,000	
				RAZEM	202,000
2.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		308	m2	308,000	
				RAZEM	308,000
2.4	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		20,5	m	20,500	
				RAZEM	20,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5	KNR 4-01 0702-0600	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm-tynki gzymsu okapowego i podokiennych	m		
		16,4	m	16,400	
				RAZEM	16,400
2.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
2.7	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,6	m	11,600	
				RAZEM	11,600
2.8	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		305,4	m2	305,400	
				RAZEM	305,400
2.9	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		305,4	m2	305,400	
				RAZEM	305,400
2.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		305,4	m2	305,400	
				RAZEM	305,400
2.11	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne, ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		39,5	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
2.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud)	m2		
		39,5	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
2.13	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
2.14	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		11,6	m	11,600	
				RAZEM	11,600
2.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		344,9	m2	344,900	
				RAZEM	344,900
2.16	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		344,9	m2	344,900	
				RAZEM	344,900
2.17	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - tynk pod płytki cokołowe	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
2.18	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		2,6	m2	2,600	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,600
2.19	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram,wycieraczek, krat o powierzchni do 1,0 m2 - okienka piwniczne	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.20	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
2.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		6,8	m3	6,800	
				RAZEM	6,800
2.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		6,8	m3	6,800	
				RAZEM	6,800
2.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		13,1	t	13,100	
				RAZEM	13,100
3		DODATKOWE			
3.1	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśmy odblaskowej, płyty dotykowej, elementów dotykowych ze stali nierdzewnej, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000