

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Orzeszkowej 6, Piłsudskiego 70: Izolacja pionowa ścian tylnych</b>			
1.1	KNR 2-31 0805-0200	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m2		
		24,6	m2	24,600	
				RAZEM	24,600
1.2	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -schody	m3		
		2,96	m3	2,960	
				RAZEM	2,960
1.3	KNR 4-01 0102-0200	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III	m3		
		72,5	m3	72,500	
				RAZEM	72,500
1.4	KNR 4-01 0107-0100	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m	m2		
		76,6	m2	76,600	
				RAZEM	76,600
1.5	KNR 4-01 0728-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonów,w jednym miejscu do 2 m2	m2		
		76,6	m2	76,600	
				RAZEM	76,600
1.6	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa-dysperbit	m2		
		76,6	m2	76,600	
				RAZEM	76,600
1.7	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa.	m2		
		76,6	m2	76,600	
				RAZEM	76,600
1.8	KNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		76,6	m2	76,600	
				RAZEM	76,600
1.9	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3		
		72,5	m3	72,500	
				RAZEM	72,500
1.10	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3		
		72,5	m3	72,500	
				RAZEM	72,500
1.11	KNR 2-31 0302-0100	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		24,6	m2	24,600	
				RAZEM	24,600
1.12	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,96	m3	2,960	
				RAZEM	2,960
1.13	KNR 4-01 0201-0800	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
1.14	KNR 4-01 0203-1000	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego schodów prostych	m3		
		2,96	m3	2,960	
				RAZEM	2,960

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,96	m3	2,960	
				RAZEM	2,960
1.16	KNR 4-01 0108-0800	Koszty składowania gruzu	t		
		44,6	t	44,600	
				RAZEM	44,600