

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem</b>					
1		<b>ściana frontowa od ul. Piłsudskiego</b>			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		382	m2	382,000	
				RAZEM	382,000
1.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		193	m-g	193,000	
				RAZEM	193,000
1.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		382	m2	382,000	
				RAZEM	382,000
1.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		76,9	m2	76,900	
				RAZEM	76,900
1.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		229,2	m2	229,200	
				RAZEM	229,200
1.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-oscieża	m		
		143,5	m	143,500	
				RAZEM	143,500
1.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25,8	m2	25,800	
				RAZEM	25,800
1.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
1.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		229,2	m2	229,200	
				RAZEM	229,200
1.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		162	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
1.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		162	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
1.12	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
1.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		17,2	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
1.15	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		17,2	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
1.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		25,8	m2	25,800	
				RAZEM	25,800
1.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
1.18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		246,4	m2	246,400	
				RAZEM	246,400
1.19	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną , ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 - gzyms okapowy	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1.20	KNR 4-01 0354-1500	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.21	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.22	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,2	m3	5,200	
				RAZEM	5,200
1.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5,2	m3	5,200	
				RAZEM	5,200
1.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9,3	t	9,300	
				RAZEM	9,300
2		elewacja frontowa od ul. Kubeckiego			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		349,6	m2	349,600	
				RAZEM	349,600
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		228	m-g	228,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	228,000
2.3	KNR 2-02 1613-0200	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		
		349,6	m2	349,600	
				RAZEM	349,600
2.4	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		349,6	m2	349,600	
				RAZEM	349,600
2.5	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		49,6	m2	49,600	
				RAZEM	49,600
2.6	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.7	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-oscieża	m		
		136	m	136,000	
				RAZEM	136,000
2.8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
2.9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,7	m	12,700	
				RAZEM	12,700
2.10	KNR 4-01 0354-1500	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.11	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		174,6	m2	174,600	
				RAZEM	174,600
2.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		174,6	m2	174,600	
				RAZEM	174,600
2.14	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		73,1	m2	73,100	
				RAZEM	73,100
2.15	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		73,1	m2	73,100	
				RAZEM	73,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.16	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa)	m2		
		16,3	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
2.17	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		16,3	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
2.18	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną ,ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 - gzyms okapowy	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2.19	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
2.20	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
2.21	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		12,7	m	12,700	
				RAZEM	12,700
2.22	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
2.23	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
2.24	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/, grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych	m2		
		5,2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
2.25	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -o studzienki okienek piwnicznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2.26	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,8	m3	5,800	
				RAZEM	5,800
2.27	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5,8	m3	5,800	
				RAZEM	5,800
2.28	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		10,5	t	10,500	
				RAZEM	10,500

## Remont elewacji z dociepleniem

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ściany tylne			
3.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		620,3	m2	620,300	
				RAZEM	620,300
3.2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		486	m-g	486,000	
				RAZEM	486,000
3.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		612,3	m2	612,300	
				RAZEM	612,300
3.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		78,8	m2	78,800	
				RAZEM	78,800
3.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		391,9	m2	391,900	
				RAZEM	391,900
3.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-oscieża	m		
		223,3	m	223,300	
				RAZEM	223,300
3.7	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
3.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
3.9	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
3.10	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		54,8	m	54,800	
				RAZEM	54,800
3.11	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		519,8	m2	519,800	
				RAZEM	519,800
3.12	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		519,8	m2	519,800	
				RAZEM	519,800
3.13	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		2044	szt.	2 044,000	
				RAZEM	2 044,000
3.14	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz	m2		
		519,8	m2	519,800	
				RAZEM	519,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.15	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - druga siatka parter	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
3.16	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		519,8	m2	519,800	
				RAZEM	519,800
3.17	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		238,5	m	238,500	
				RAZEM	238,500
3.18	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		94,8	m	94,800	
				RAZEM	94,800
3.19	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		519,8	m2	519,800	
				RAZEM	519,800
3.20	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		67	m2	67,000	
				RAZEM	67,000
3.21	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		586,8	m2	586,800	
				RAZEM	586,800
3.22	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		19,7	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
3.23	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		19,7	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
3.24	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		32,9	m2	32,900	
				RAZEM	32,900
3.25	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
3.26	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/,grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
3.27	KNR-W 4-01 0322-0400	Obsadzenie krat stalowych -o studzienki okienek piwnicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.28	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - opaska betonowa	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,3	m3	1,300	
				RAZEM	1,300
3.29	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi zewnętrzne	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
3.30	KNR-I 0-19 0929-0100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,obsadzone na kotwach stalowych	m2		
		6,97	m2	6,970	
				RAZEM	6,970
3.31	KNR-I 0-19 0929-0401	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzone na dyblach stalowych	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
3.32	KNNR-W 3 0506-0100	Naprawa pokryć dachowych, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
3.33	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -schody	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
3.34	KNR 4-01 0201-0800	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
3.35	KNR 4-01 0203-1000	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego schodów prostych	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
3.36	KNR-I 0-12 1121-0100	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		5,2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
3.37	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		5,2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
3.38	KNR 2-02 1015-0500	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o powierzchni do 1,0 m2,dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.8/96/-wymiana	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.39	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.40	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
3.41	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.42	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		18,1	t	18,100	
				RAZEM	18,100
4		DODATKOWE			
4.1	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśmy odblaskowej na schodach, płyty dotykowej, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000