

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		izolacja pionowa ściany tylnej			
1.1	KNR 4-01 0102-0200	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III	m3		
		33	m3	33,000	
				RAZEM	33,000
1.2	KNR 4-01 0728-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonów,w jednym miejscu do 2 m2	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.3	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa-dysperbit	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.4	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa.	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.5	KNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.6	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3		
		30,3	m3	30,300	
				RAZEM	30,300
1.7	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3		
		30,3	m3	30,300	
				RAZEM	30,300
1.8	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
1.9	KNR 2-02 1101-0701	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych-opaska żwirowa	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
1.10	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
1.11	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
1.12	KNR 4-01 0108-0800	Koszty składowania ziemi	t		
		3,9	t	3,900	
				RAZEM	3,900