

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie dachu, wykonanie elewacji wraz z robotami naprawczymi, wykonanie izolacji ionowej fundamentów, wykonanie opaski z obrzeżem betonowym dookoła budynku, naprawa schodów wejściowych, wymiana barierki na schodach wejściowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne główne i piwniczne) w budynku wielorodzinnym					
1		docieplenie dachu, stolarka, elewacja			
1 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
2 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3 d.1	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 34	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
4 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
5 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 27	szt		
			szt	27.000	
				RAZEM	27.000
6 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach 640	m ²		
			m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
8 d.1	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjką ciśnieniową 640	m ²		
			m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
9 d.1	KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 640	m ²		
			m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
10 d.1	KNR 9-13 0101-05	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 640	szt.		
			szt.	640.000	
				RAZEM	640.000
11 d.1	KNKRB 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach 640	m ²		
			m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
12 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gr. kat. III 54	m ³		
			m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
13 d.1	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn. cementowe kat. III wyk. ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
15 d.1	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 80	szt		
			szt	80.000	
				RAZEM	80.000
16 d.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
17 d.1	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 54	m ³ m ³	 54.000	
				RAZEM	54.000
19 d.1	KNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
20 d.1	KNR 6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
21 d.1	KNR 0-19 0931-04	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie 4.25	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
22 d.1	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie 4.25	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
23 d.1	KNR 0-19 0931-03	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.1	KNR 2-14 0501-01	Analogia -naprawa schodów zewnętrznych kamiennych warstwą naprawczą o gr. do 15 cm 27	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
26 d.1	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
2		DODATKOWE			
27 d.2	kalk. własna	Montaż domofonu cyfrowego dla niewidomych - 8 unifonów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków 35	kpl. kpl.	 35.000	
				RAZEM	35.000
29 d.2	kalk. własna	Montaż budek dla nietoperzy 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjno-promocyjnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy z nazwą ulicy w języku braille'a 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000